

**Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 ”
gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz**

Podstawowym zadaniem wału jest ochrona doliny Łęgnowo - Otorowo w czasie wezbrań rzeki Wisły. Dolina zlokalizowana jest na terenie miasta Bydgoszcz i gminy Solec Kujawski – na lewym brzegu Wisły, w km 765,5 - 770,5 jej biegu. Powierzchnia całkowita Doliny Łęgnowo-Otorowo wynosi 980 ha, a powierzchnia chroniona obwałowaniem 890 ha. Potrzeba modernizacji wału wynika z oceny stanu bezpieczeństwa, oceny stanu technicznego parametrów technicznych dokonanych przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ośrodka Kontroli Technicznej Zapór pn. „Wykonanie pomiarów, badań i ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych...” z grudnia 2012 r. oraz decyzji wydanej w tym względzie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy.

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu dostosowanie warunków technicznych do wymogów II klasy ważności budowli hydrotechnicznych.

W 2016 roku w ramach w/w inwestycji rozpoczęto prace związane z przebudową wału przeciwpowodziowego na odcinku od km 0+000 do km 1+080 km, natomiast w bieżącym roku zaplanowano kontynuację przebudowy wału na dalszym jego odcinku tj. od km 1+080 do km 5+600 w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach modernizacji wału przeciwpowodziowego na odcinku 5,6 km wykonane zostaną prace polegające na:

- zagęszczeniu impulsowym korpusu wału,
- wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej,
- umocnieniu pasa technologicznego na koronie wału,
- remoncie przejazdów wałowych,
- wykonaniu słupków kilometrażowych,
- wykonaniu umocnienia skarpy odwodnej po usunięciu drzew i krzewów materacami siatkowo-kamiennymi

Wartość inwestycji ogółem: 10,7 mln zł

Wartość robót budowlano-montażowych wyniesie : 10,4 mln zł

Źródła finansowania

Rok	Odcinek (km)	Wartość ogółem (mln zł)	Środki rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (mln zł)	Środki budżetu państwa (mln zł)
2016	0+000-0+740	1,5	1,4	0,1
2016-2017	0+740-1+080	0,6	0,6	
2017	1+080-5+600	8,6	8,4	0,2
2016-2017	0+000-5+600	10,7	10,4	0,3

Wykonawca ostatniego odcinka modernizacji wału w km 1+080 do km 5+600-**Konsorcjum: Soletanche Polska sp. z o.o. Warszawa - lider i Warbud SA Warszawa - członek**

Lata realizacji - **2017-2017**

Realizacja przebudowy wału w km 0+000 - 5+600 przyczyni się do zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny, ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia, a także zabezpieczenia terenów zurbanizowanych, infrastruktury technicznej i użytków rolnych, zlokalizowanych na obszarze chronionym przez wał przeciwpowodziowy.

Oprac. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Lipiec 2017